

dès CHF 36'000.- HT

Piscine enterrée panneaux polymères 8 x 4 x 1.5 fond plat

Désignation

Quantité

EQUIPEMENT :

Kit panneau polymère hauteur 1.50m	En bloc
Kit incorporé comprenant 2SK, 1BF, 2buses, 1TP, 2spots complets	1
Caisson de filtration enterré complet avec coffret de filtration et transfo	1
Tuyau souple diamètre 50	130ml
Tuyau de drainage souple pour passage des tubes enterrés diamètre 90	130ml
Liner	68m2
Feutre 300mg	32m2
Profil d'accrochage	24ml
Echelle inox 4 marches	1
Bâche chauffante et enrouleur inox	En bloc
Kit nettoyage complet	1
Kit hivernage comprenant filet 45m2, 2gysmo, 2bouchons, 18flotteurs	En bloc
Kit produits pour la saison	1
Kit pvc, colle	En bloc

MONTAGE :

Montage complet de l'installation et de ces accessoires	En bloc
Déplacements prévus rayon 50km	En bloc

Terrassement (sous réserve d'un accès au pied de la piscine pour les véhicules) :

Installation de chantier	En bloc
Décapage terre végétale jusqu'à :	50m3
Terrassement en pleine masse jusqu'à :	85m3
Evacuation jusqu'à :	35m3
Béton maigre	En bloc
Coffrage bordure et ceinture	En bloc
Ferrailage de la dalle et de la ceinture jusqu'à :	588kg
Béton pour dalle, ceinture et jambes de force CP325 y.c REO jusqu'à :	8.5m3
Talochage de la dalle jusqu'à :	32m2
Fouille pour eau usée et eau claire y.c pose du drainage diam 110 jusqu'à :	10ml
Percement des chambres d'évacuation des eaux jusqu'à :	2
Drainage périphérique du bassin y.c galet et le bidim	En bloc
Remblayage fouille et canalisation y.c compactage	En bloc

Non compris :

Alimentation électrique, terre équipotentielle, sur devis
Fourniture et pose des margelles et dalles, sur devis
Frais de livraison et transport, sur devis
Frais de déplacements des machines de chantier, selon accès

En options :

Régulation automatique de l'eau
Système de chauffage
Couverture automatique

Pour une offre plus précise et détaillée, nous nous déplaçons dans toute la suisse romande.